

# 工 事 仕 様 書

1. 本工事は、市道 海南水 1 号線の内、愛西市西條町大池 180 番地先において、PPφ20・L=6.1m の水道管を埋設するもの。

複数本の場合、合計延長を記入。

例：PPφ20・L=5.85m(2,925×2 件)

2. 道路掘削及び埋め戻しは別図のとおりとし、舗装箇所にあつては密粒アスファルトにて仮復旧をなし十分填圧の出来る時期を見計らい本復旧をなすものとする。

本復旧を別途工事などで実施する場合、その旨を記入。

例：～仮復旧をなすものとする。

※舗装本復旧は〇〇市下水道課にて実施する。

3. 掘削起終点(当日施工箇所)には、「工事中」「徐行」~~「車両通行止め」~~の表示板を立て、夜間は赤色警戒を置き交通上危険のないようにする。

片側交互通行か車両通行止めかで、「徐行」か「車両通行止め」のどちらかを記入。

4. 掘削土砂は道路片側に整頓し、散乱しないよう一般交通に支障がないよう注意し残土は係員の指示に従い処理するものとする。

5. 工事材料は工事現場に整頓し、交通上支障のないようにするものとする。

6. 本工事施工には、愛西市長の指揮監督を受け施工するものとする。

愛西市→愛西市長 弥富市→弥富市長  
飛島村→飛島村長 蟹江町→蟹江町長  
県道→愛知県知事